

# **Položkový rozpočet**

Stavba :	
Objekt :	Výměna střešní krytiny na čp. 262 ul. Husova, Vičnava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				
1	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,93		
2	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,79		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				
3	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	473,00		
4	762 34-2204.R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	473,00		
5	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,75		
6	1	DOD střešních latí impregnovaných	mb	2 500,00		
7	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	4,21		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
Díl:	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				
8	764 39-3831.R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45°	m	58,10		
9	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	7,00		
10	764 32-2841.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 45°	m	83,40		
11	764 33-9831.R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	20,00		
12	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	87,50		
13	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	60,00		
14	764 33-2891.R00	Demontáž lemování zdí z dilů, rš 1000 mm, do 45°	m	40,00		
15	764 89-3110.R00	Taškové tabule Monterrey, tl. 0,5 mm, na dřevo	m2	473,00		
16	764 89-3120.R00	<del>taškové</del> taškové tabule, příplatek za sklon nad 30°	m2	473,00		
17	764 89-3111.RT4	Monterrey hřebenáč oblý s těsněním, tl. 0,5 mm povrchová úprava PURAL MATT	m	58,10		
18	764 89-3128.R00	střešní světlík, rozměr 450 x 750 mm - VYLEZ	ks	7,00		
19	764 33-9210.R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	20,00		
20	764 90-9001.R00	D+M kontaktní folie	m2	520,00		
21	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	4,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
Díl:	765	<b>Krytiny tvrdé</b>				
22	765 32-1810.R00	Demontáž krytiny z AZC čtverců do suti, na bednění	m2	473,00		
23	2	Odvoz a uskladnění AZC	soubor	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				
Díl:	783	<b>Nátěry</b>				
24	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	40,00		
25	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	40,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				

+

- odstranění plechových střešních světlíků	ks	8
- odstranění nefunkčních komínů	ks	6
- opravy komínů	ks	2